



Særlige forhold ved montering af solfilm/rudeafdækning

På monteringsdagen skal det være ryddet og rengjort 1 m foran vinduerne. Alternativt skal f.eks. skriveborde som minimum være ryddet således, at montøren kan komme til med stige og ikke skal tage større hensyn ved brugen af vand.

I prisen er inkluderet normal rengøring og afrensning af vinduerne. Kræver vinduerne/omgivelserne afrensning eller rengøring udover dette, afregnes der på timebasis.

For at opnå bedst muligt resultat, monteres solfilmen med en let sæbevandsopløsning.

Solfilmen bliver tilskåret med en kant på op til 3 mm fra vinduesrammen, for at muliggøre effektiv udskrabning af vandet samt sikre en optimal vedhæftning mellem solfilm og glas. Typisk vil kanten dog være mellem 1-2 mm, og dermed yderst diskret.

Da montagen som regel ikke foregår i et støvfrit miljø, kan der forekomme støvkorn mellem glas og solfilm efter endt montage. Grundig rengøring af glas og ramme inden montering minimerer risikoen for dette. Der må altid påregnes en betragtningsafstand.

Støvkorn har ingen betydning for solfilmens virkning eller holdbarhed. Umiddelbart efter monteringen kan der forekomme flimmer, sløret udsyn og vandblærer. Disse fænomener aftager, efterhånden som filmen tørrer og smyer sig tæt til vinduet. Alt efter årstid kan dette variere fra 1-6 måneder.

**HARDENBERGER
SKILTE**

Skilte & Reklame Siden 1978



*Bildekoration *Facade- & Lysskilte
*Tekst & Logos *Storformatprint
*Udstillingsbannere *Stilladsbannere
*Byggepladsskilte *Pyloner & Galger
*Standere *Streamers